

# 信阳市发展和改革委员会文件

信发改投资〔2020〕330号

## 信阳市发展和改革委员会 关于信阳市中心城区已治理内河污水管网 升级改造和景观提升工程初步设计的 批 复

信阳市城市管理局：

你局《关于呈报信阳市中心城区已治理内河污水管网升级改造和景观提升工程初步设计的请示》（信城管〔2020〕113号）文件及有关材料收悉。根据我委信发改城市〔2019〕376号文件批复精神，结合咨询机构评估报告，经研究，批复如下：

一、原则同意中国市政工程西北设计研究院有限公司编制的工程初步设计修订版。

二、投资项目在线审批监管平台项目代码：2019-411502

-48-01-029839。

三、项目建设地点位于信阳市中心城区 2015 年（含 2015 年）之前治理完成的新申河、黑泥沟、棉麻沟、平西沟、三里店河、界河、湖东沟上游等 7 条河道。

#### 四、主要建设内容及规模

对已完成治理的 22.97 公里城市内河（新申河 7.6 公里、黑泥沟 5.4 公里、棉麻沟 2.4 公里、平西沟 3.85 公里、三里店河农科院试验田至鸡公山大街 0.76 公里、界河 2.46 公里、湖东沟上游 0.5 公里）河道两岸雨污合流直排口进行改造；河道两岸污水外挂管改造，建设永久性污水支管；河底沿线已建污水主干管，具备空间的迁移岸上敷设；对河底主干管进行清淤、疏浚、检测并对破损部位进行修复；部分河道进行景观提升。

新建污水管道 13289 米，其中：d800 三级 F 型钢承口钢筋混凝土管 993 米，di300HDPE 缠绕结构壁 B 型管 9333 米，di400HDPE 缠绕结构壁 B 型管 1058 米，di500HDPE 缠绕结构壁 B 型管 175 米，di600HDPE 缠绕结构壁 B 型管 1730 米；新建新申河段节点绿地一处，总面积 3930 平方米，其中；铺装面积 1214 平方米，绿化面积 2716 平方米；新建钢筋混凝土仿木栏杆 2943 米，钢筋混凝土栏杆拆除新建 508 米，新建石材栏杆 295 米；新申河修补挡墙 37 米、新建挡墙 49 米，界河修补挡墙 5 米。

五、施工图设计中，污水管道设计应根据城市规划并结合专

家意见进一步完善。

六、应依据专家意见，结合我市实际，进一步优化景观工程设计。

七、消防及劳动安全卫生等设计，应在施工图设计中进一步完善。

八、总概算核定为 8544.8 万元。



---

抄送：市财政局、审计局

---

信阳市发展和改革委员会办公室

2020年9月25日印发