

# 信阳市发展和改革委员会文件

信发改投资〔2021〕132号

## 信阳市发展和改革委员会 关于信阳市中心城区排水管网检测修复及 改造工程初步设计的批复

信阳市城市管理局：

你局《关于呈报信阳市中心城区排水管网检测修复及改造工程初步设计的请示》（信城管〔2021〕73号）文件及有关材料收悉。根据我委信发改城市〔2019〕359号文件批复精神，结合咨询机构评估报告，经研究，批复如下：

一、原则同意河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司编制的工程初步设计修订版。

二、投资项目在线审批监管平台项目代码：2019-411502-48-01-039265。

三、项目主要建设地点位于信阳市中心城区，涉及浉河区、

平桥区、高新区、羊山新区。范围东起京港澳高速、西至鸡公山大街、北起北环路,南至浉河南路(含湖东片区)。

#### 四、主要建设内容及规模

排水管网清淤工程:清淤疏通排水管渠 658.222 公里,包含主管及支管 564.618 公里,雨水口连接管 93.604 公里;排水管渠清淤量约 76479.51 立方米,并对检查井、雨水口、混凝土固结物、树根等进行清理。

排水管网排查溯源和检测工程:排查排水管道 658.222 公里,排查溯源排口 2927 个;检测市政排水管道 581.44 公里,检测溯源排水管道 76.782 公里,并对破损检查井及雨水口进行维修。

排水管网修复工程:开挖修复排水管道 2242 米,新建检查井 66 座,CIPP 紫外光固化整体修复 4392 米。

排水管网混错接改造工程:改造雨污混错接点 173 处,新建及改造排水管道 8914 米,新建排水检查井 393 座。

五、施工图设计时,应从技术经济方面进行综合比选,结合不同区段,合理选择管网修复工程方案。

六、消防及劳动安全卫生等设计,应在施工图设计中进一步完善。

七、总概算核定为 17470.4 万元。



---

抄送: 市财政局、审计局

---

信阳市发展和改革委员会办公室

---

2021年7月1日印发